THÈME : Matériaux de construction.

TITRE :
Structure des prix de revient de la Briqueterie.

ARTICLE c3
N° ....
DATE :
31.12.2006

EXTRAIT :
L'échantillon de l'étude couvrait 15 unités au Maroc sur les 86 unités recensées.

MOTS CLÉS :
Briqueterie. Coûts de revient. Matériaux de construction.

Structure des prix de revient de l'échantillon 2004.

Selon l'''Etude d'analyse du potentiel de la filière industrielle briques et tuiles en terre cuite au Maroc.'' (Programme MEDA - Rapport 2006), un échantillon (15 unités sélectionnées dont 9 enquêtées) sur les 86 unités recensées au Maroc, a donné les résultats suivants :

Type	Prix de revient (%)	Prix de revient (MAD/ t)
	Moyenne	Typique
Matières premières	3	10
Energie thermique (Fuel, grignon, bois,...)	24	95
Electricité	10	42
Gasoil	4.5	11
Total énergie	38.5	158
Eau	n.d.	0
Pièces de rechange	7	30
Salaires bruts (y compris charges sociales)	15	50
Sous total	63.5	238
Leasing	10	20
Frais financiers (Crédits bancaires)	4	10
Amortissements	14	68
Transport	0,4	2
Assurances	1	4
Impôts (hors TVA)	5	18
Autres	2	7
Total	100	367



Structure du prix de revient comparée 2003

L'énergie dévore jusqu'à **40** % **du coût de revient total.**

	Maroc	Tunisie	Italie	Espagne	France
Main d'œuvre	15	18	28	35	26
Energie	38	32	26	30	38
Achat Maintenance	11	11	10	5	14
Amortissement	24	22	24	15	10
Autres (impôt, autres frais financiers,..)	12	17	12	15	12 (Impôt 6%)
Total	100	100	100	100	100

Source : Rapport MEDA 2006